

令和8年度施工

縦覧用

緑町団地19棟屋根改修工事

工事期間 契約日より令和8年12月21日まで

雨竜郡沼田町

工事費内訳書

緑町団地19棟屋根改修工事					
工 事 費 一 金				円也	
工 事 価 格				円也	
消 費 税 相 当 額				円也	
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 直 接 工 事 費		1	式		
2 共 通 費					
共 通 仮 設 費		1	式		
現 場 管 理 費		1	式		
一 般 管 理 費 等		1	式		
(一般管理費等)					
契 約 保 証 費		1	式		
計					
工 事 価 格 計		1	式		
消費税等相当額		1	式		
工 事 費		1	式		

名 称	品 種	寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	適 要
1 直 接 仮 設 工 事							
枠 組 本 足 場	手摺先行 H<12m 90日	建枠900×1700 布枠500+240	825	m ²			
安 全 手 摺	手摺先行 枠組本足場用90日		102	m			
ネ ッ ト 状 シ ー ト 張	90日間		825	m ²			
小 幅 ネ ッ ト 張			275	m			
				m ²			
仮 設 材 運 搬	枠組本足場用 手摺先行		825	m ²			
仮 設 材 運 搬	手摺		102	m			
仮 設 材 運 搬	ネット		825	m ²			
仮 設 材 運 搬	小幅ネット		275	m			
養 生	屋根改修		498	m ²			
整 理 清 掃 後 後 片 付 け	屋根改修		498	m ²			
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転	4.9吊		2.0	日			
計							

名 称	品 種	寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	適 要
2 屋根改修工事（補助）							
長 尺 カ ラ - 鉄 板 剥 し			537	m ²			
ル - フ ィ ン ク ・ 貼 り			507	m ²			
長 尺 カ ラ - 鉄 板 貼	立平 0.35 d ガルバリウム鋼板		507	m ²			
役 物 修 め	W150以下 被せ工法		198	m			
集合煙突、小屋根修め			4.0	箇所			
発 生 材 運 搬	鉄類	ダンプトラック2 t DID無 人力	2.31	m ³			
発 生 材 運 搬	木くず	ダンプトラック2 t DID無 人力	0.60	m ³			
発 生 材 運 搬	廃プラ	ダンプトラック2 t DID無 人力	0.30	m ³			
発 生 材 処 分	鉄類		1.82	t			
発 生 材 処 分	木くず		0.30	t			
発 生 材 処 分	廃プラ		0.30	t			
計							

名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	適 要
3 屋根改修工事（補助対象外）							
東面タラップ跡木下 軒 天 貼			1.0	式			
アンテナマスト・ベース	材工共		8.0	箇所			
アンテナ UHF 取付			8.0	本			
同軸ケーブル・電線管取付	材工共		8.0	箇所			
光ケーブル配線撤去・復旧			1.0	式			
シリコンルーフペイント塗	ケレン 錆止め1回 (錆部2回)、上塗2回						
	物置 破風 淀含む	26㎡×2棟 52㎡ 物置 16㎡×2棟 32㎡ ガス庫	84.0	㎡			
計							