

令和7年度施工

縦覧用

# 沼田小学校体育館空調設備工事

工事期間 契約日より令和8年10月30日まで

雨竜郡沼田町

工事費内訳書

沼田小学校体育館空調設備工事						
工 事 費 一 金					円也	
工 事 価 格					円也	
消 費 税 相 当 額					円也	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接工事費		1	式			
2 共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費等		1	式			
(一般管理費等)						
契約保証費		1	式			
計						
工事価格計		1	式			
消費税等相当額		1	式			
工 事 費		1	式			



名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	適 要
1 機 器 工 事							
冷 房 機	床置き型 冷房2.8kw	風量73m <sup>3</sup> /min Φ3×200V×10.4kw 50A 1200×400h×1800	4.0	組			
リモコンケーブル		10m	4.0	個			
室内機	防球ガード 製作品	H2.0×W400	4.0	台			
室内機用鋼製架台	製作品	100×75	4.0	台			
室内機用トレン盤	製作品	W1.6×D0.6×H0.05	4.0	台			
室外機架台	溶融亜鉛メッキ 屋根付	H1.0	4.0	台			
コンクリート平板		300×300×60	16.0	枚			
コンクリート架台			8.0	個			
防振ゴム		1.0×10m×t10	1.0	式			
搬入据付費	室内外機		4.0	組			
養生費			1.0	式			
荷揚げ作業	50t クレーン		1.0	式			
リモコン配線・取付			4.0	台			
機器運搬費			1.0	式			
計							

名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	適 要
2 冷 媒 配 管 工 事							
冷 媒 管	保温付	Φ25.4	57.0	m			
冷 媒 管	保温付	Φ12.7	57.0	m			
冷 媒 管 支 持 材			1.0	式			
保 護 化 粧 カ ハ ー	室内外		54.0	m			
ト レ ン 管	VP	Φ25	42.0	m			
同 上 接 続 工			2.0	箇所			
コ ア 抜 き		Φ50×L200	4.0	箇所			
コ ア 抜 き		Φ125×L250	4.0	箇所			
渡 り 配 線 工	VA	Φ2×3芯	57.0	m			
塗 装 費	ガード・架台		1.0	式			
貫 通 箇 所 補 修 工			1.0	式			
転 倒 防 止 金 物	屋内・屋外		4.0	組			
真 空 引 き ・ 耐 圧 試 験			4.0	台			
養 生 費			1.0	式			
資 材 搬 入 費			1.0	式			
雑 材 消 耗 品 費			1.0	式			
試 運 転 調 整 費			1.0	式			
計							

名 称	品 種	寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	適 要
3 電 気 工 事							
エ ア コ ン 分 電 盤	増設ブレーカー含		1.0	面			
電 線 管	厚網 GP70 露出 内外綿溶融亜鉛		8.0	m			
同上付属品・支持材			1.0	式			
MK タ ク ト	120型		2.0	m			
メ タ モ ー ル	本体B	20×40.4	44.0	m			
メ タ モ ー ル	本体C	60×30	38.0	m			
シ ャ ク シ ョ ン BOX	B		4.0	個			
コ ー ナ ー BOX	C		10.0	個			
エクスターナルエルホ			10.0	個			
メタモール付属品・支持材			1.0	式			
塩 ビ PBOX		300×300×300	1.0	個			
コ ア 抜 き			2.0	箇所			
ケ ー フ ル 分 岐 材			6.0	個			
CV ケ ー フ ル	CV-T 38		88.0	m			
CV8 ・ × 3C			77.0	m			
IV 5.5mm			88.0	m			
IV 2.0mm			77.0	m			
消 耗 品 費			1.0	式			
仮 設 費			1.0	式			
養 生 ・ 美 装 費			1.0	式			
労 務 費			1.0	式			
計							