

令和8年度施工

縦覧用

## 沼田町防災行政無線設備更新工事（子局設備等）

工事期間 契約日より令和9年3月31日まで

雨 竜 郡 沼 田 町

工事費内訳書

沼田町防災行政無線設備更新工事（子局設備等）						
工 事 費 一 金					円也	
工 事 価 格					円也	
消 費 税 相 当 額					円也	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接工事費		1	式			
2 共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			機器管理費及び技術者間接費を含む
一般管理費		1	式			
計						
工事価格計		1	式			
消費税等相当額		1	式			消費税率 10 %
工 事 費			式			



名 称	規 格	員数	単位	単 価	金 額	適 用
1 機器費						
■役場設備						
60MHz帯無線送受信装置	5W	1.0	式			
スリーブ型空中線	60MHz帯用 親局用	1.0	式			
空中線フィルタ	帯域通過型	1.0	式			
同軸避雷器	ショートスタブ型	1.0	式			
直流電源装置	オーバーホール	1.0	式			
耐雷トランス	5kVA	1.0	式			
■子局設備						
<再送信子局>						
簡易中継局無線送受信装置 現用のみ	アンサーバック付 60MHz帯 送信出力 下り1W以下 停電補償72時間以上	2.0	式			
3素子八木型空中線	60MHz帯 簡易中継用	3.0	台			
ダイポール型空中線	子局向け（共成）	1.0	基			
空中線フィルタ	帯域除去型・帯域通過型	4.0	基			
同軸避雷器	ショートスタブ型	4.0	個			
外部接続箱	自動復帰型遮断機×1、SPD×1含む	2.0	個			
<拡声子局>						
屋外拡声子局	アンサーバック無し停電補償72時間以上アンプ(120W)	6.0	式			
防災用ソノコラムスピーカ	4連 30W	24.0	台			
3素子八木型空中線	60MHz帯 拡声子局用	6.0	基			
同軸避雷器	ガス封入型	6.0	基			
外部接続箱	自動復帰型遮断機×1、SPD×1含む	6.0	個			
計						
		工事期間	契約日より令和9		0	

名 称	規 格	員数	単位	単 価	金 額	適 用
2 工事材料費						
■親局設備						
雑材消耗品		1.0	式			
■再送信子局部材費						
同軸ケーブル	5D-FB	40.0	m			
同上用コネクタ	5D-FB用	8.0	個			
ツイストペアケーブル	UTP0. 4-4P (CAT5E)	12.0	m			
電源ケーブル	VVR2. 0-2C	12.0	m			
接地線	IV5. 5	4.0	m			
電力引留金具	RL-0	2.0	個			
同上用バンド	IBT-308	2.0	個			
筐体取付金具	RABX	8.0	個			
同上用バンド	IBT-308	4.0	個			
空中線取付金物	両持ち	4.0	基			
合成樹脂可とう電線管	MF22(付属品含む)	8.0	本			
合成樹脂可とう電線管	MF28(付属品含む)	4.0	本			
雑材消耗品		1.0	式			
■屋外拡声子局部材費						
レフレックスホーン取付金物	RANH	24.0	個			
同上取付バンド	RABD-16	12.0	個			
スピーカー端子箱	SP-10	6.0	個			
空中線取付金物	両持ち	6.0	基			
電力引留金具	RL-0	6.0	個			
同上用バンド	IBT-308	6.0	個			
筐体取付金具	RABX	6.0	個			
同上用バンド	IBT-308	12.0	個			
スピーカーケーブル	VCT0. 75-8C	90.0	m			
同軸ケーブル	5D-FB	60.0	m			
同上用コネクタ	5D-FB用	12.0	個			



名 称	規 格	員数	単位	単 価	金 額	適 用
3 労務費						
直流電源装置	据付	1.0	台			
直流電源装置	調整	1.0	台			
耐雷トランス	据付	1.0	式			
空中線 スリーブ型	据付	1.0	基			
空中線フィルタ	据付	1.0	台			
同軸避雷器	据付	1.0	台			
空中線柱	据付	1.0	基			
■再送信子局						
再送信子局装置	据付+撤去	2.0	台			
再送信子局装置	調整	2.0	台			
空中線 3素子八木型	据付+撤去	3.0	基			
空中線 ダイポール型	据付+撤去	1.0	基			
空中線フィルター	据付+撤去	4.0	台			
同軸避雷器	据付+撤去	4.0	台			
外部接続箱	据付+撤去	2.0	台			
外部接続箱	調整	2.0	台			
5D-FB	布設	40.0	m			
VVR2.0-2C	布設	12.0	m			
IV5.5	布設	4.0	m			
■屋外拡声子局装置						
屋外拡声装置	据付+撤去	6.0	台			
屋外拡声装置	調整	6.0	台			
スピーカ (ソノコラム)	据付	24.0	台			
空中線 3素子八木型	据付+撤去	6.0	基			
同軸避雷器	据付+撤去	6.0	台			
外部接続箱	据付+撤去	6.0	台			
外部接続箱	調整	6.0	台			
VCT0.75-8C	布設	90.0	m			



