

別表1 重要水防区域及び整備計画

(平成24年10月1日調査 現在)

番号	危険区域				予想される被害				整備計画	
	区域名	水系名	河川名	災害の要因	住家(戸)	公共施設(棟)	道路	その他	実施機関	概要
1	高穂2 沼田上流築堤	石狩川	雨竜川	決壊	10			田 175ha	開発局	河道掘削にて計画
2	共成 共成築堤	〃	〃	〃	8			田 150ha	〃	〃
3	共成 共成築堤	〃	〃	〃	8			田 110ha	〃	〃
4	更新2	〃	沼田奔川	〃	1			田 200ha	北海道	H8～H15 L=6.2km改修済
5	更新3	〃	ポンポンニ タシベツ川	〃	16			田・畑 150ha	〃	H8～H15 L=4.9km改修済
6	高穂2	〃	沼田奔川	〃	5			田・畑 100ha	〃	H3～H8 L=3.1km改修済
7	恵比島1	〃	恵比寿川	〃				田・畑 75ha	〃	H5～H13 L=2.35km改修済
8	北竜2	〃	田中の沢川	〃	2			田・畑 35ha	〃	H5まで改修済
9	北竜1 北竜築堤	〃	雨竜川	〃	3			田 95ha	開発局	H7改修済
10	沼田1 沼田築堤	〃	〃	〃	3			田 38ha	〃	〃

別表2 市街地における低地帯の浸水危険区域及び整備計画

(平成24年10月1日調査 現在)

番号	危険区域				予想される被害				整備計画	
	区域名	場所	危険区域面積	災害の要因	住家(棟)	公共施設(棟)	道路	その他	実施機関	概要
1	南町	南1条2丁目	0.08ha	低地排水不良	4	公営住宅			沼田町	S57 緊急排水工事完了済

別表3 地すべり・がけ崩れ危険区域及び整備計画

(平成24年10月1日調査 現在)

番号	危険区域			予想される被害				法令等における指定状況				整備計画		
	区域名	場所	危険区域面積	住家(戸)	公共施設(棟)	道路	その他	指定機関	法令名	指定年月日・番号	危険区域との関連		実施機関	概要
											全部	一部		
1	幌新	支線の沢	27.64 ha		幌新ダム	道々達布石狩沼田停車場線	JR留萌本線	農林水産省	地すべり法	S 59.12.13 農水2404			北海道(農政部)	S60～ 継続実施中
2	幌新	支線の沢	83.86 ha		〃	〃	〃	〃	〃	S 61.3.25 農水2403			〃	S62～ 継続実施中
3	更新2	更新第2	8.0 ha		沼田奔川		耕地 0.4 ha	建設省	〃	H 2.3.31 806		○	北海道(土木部)	H3～ 地すべり 対策工

別表4 急傾斜地崩壊危険区域及び整備計画

(平成24年10月1日調査 現在)

番号	危険区域			予想される被害				法令等における指定状況				整備計画		
	区域名	場所	危険区域面積	住家(戸)	公共施設(棟)	道路	その他	指定機関	法令名	指定年月日・番号	危険区域との関連		実施機関	概要
											全部	一部		
1	真布	真布二の沢	0.50 ha	3		0.5	田 20ha 畑 10ha						北海道(林務部)	H元完了
2	〃	松井第一地先	0.04 ha	3		0.3	田 30ha 畑 10ha 用水路 300m						〃	S63～ H元完了
3	〃	松井地先	0.09 ha	3		0.5							〃	S63～H5 H9～H11 完了

別表5 土石流危険渓流危険区域及び整備計画

(平成24年10月1日調査 現在)

番号	危険区域							予想される被害				整備計画		
	区域名	水系名	河川名	渓流名	平成16年度渓流番号	渓流概要		砂防指定地指定・年月日番号	住家(戸)	公共施設(棟)	道路(km)	その他	実施機関	概要
						渓流長(km)	面積(ha)							
1	恵比島	石狩川	幌新太刀別川	恵比島沢	I 06-0090	0.16	1.34		5		0.1		北海道(土木部)	S40 流路工完了
2	更新2	〃	沼田奔川	中山の沢		0.70	1.10		12		2.0		北海道(林務部)	H7 流路工完了
3	真布	〃	真布川	白樺高台地先		0.20	0.60		3		0.2	田20 ha 畑5 ha	〃	H2~H7 流路工完了
4	更新2	〃	沼田奔川	中山の沢		0.50	0.30		12		2.0	田30 ha 畑5 ha	〃	H6 流路工完了
5	真布	〃	真布川	真布三の沢		0.50	0.45		3		0.5	田20 ha 畑10 ha	〃	H7 流路工完了
6	真布	〃	真布川	真布二の沢		0.30	0.30		3		0.5	田20 ha 畑10 ha	〃	S63~H7 流路工完了
7	更新2	〃	沼田奔川	ポンニタシベツ川		0.70	5.60		4		2.0	田30 ha	〃	S36~S38 H7~H10 流路工完了
8	真布	〃	真布川	大原左の沢	II 06-0091	0.20	4.00		1		0.09	田5 ha 畑1 ha	北海道(土木部)	検討中
9	真布	〃	真布川	大原右の沢	II 06-0100	0.16	4.00		1		0.06	田5 ha 畑1 ha	〃	検討中
10	更新3	〃	沼田奔川	更新第3沢	II 06-0110	0.32	9.00		1		0.11	田6 ha 畑1 ha	〃	検討中
11	更新3	〃	沼田奔川	伊藤の沢	II 06-0120	0.39	11.00		1		0.12	田5 ha	〃	検討中
12	更新3	〃	沼田奔川	山本の沢	II 06-0130	0.25	4.00		1		0.15	田3 ha 畑1 ha	〃	検討中